

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|-----|--------|------------|--------------------|
| 01 | עבודות עפר | | | | |
| 01.001 | הערות כלליות לפרק 01 עבודות עפר | | | | |
| | 5א' - סעיפי החפירה כוללים הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה), העברת מיטב החומר החפור המתאים לצרכי מילוי למרחק של עד 2 ק"מ בשטח האתר, לרבות הידוק רגיל בשכבות של 20 ס"מ. עבור העברה למרחקים גדולים יותר, ראה סעיף 51.020.0110. | | | | |
| 01.030 | חפירה ו/או חציבה | | | | |
| 01.030.1160 | חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות מעל 100 מ"ק ועד 500 מ"ק | מ"ק | 480.00 | 91.00 ₪ | 43,680.00 ₪ |
| | סה"כ לעבודות עפר | | | | 43,680.00 ₪ |
| 02 | עבודות בטון יצוק באתר | | | | |
| 02.010 | פלדת זיין | | | | |
| 02.010.0011 | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון | טון | 34.00 | 5,400.00 ₪ | 183,600.00 ₪ |
| 02.010.0031 | רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון | טון | 16.50 | 5,470.00 ₪ | 90,255.00 ₪ |
| 02.012 | יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות | | | | |
| 02.012.0020 | יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) ששטחם מעל 0.5 מ"ר עד 1.5 מ"ר | מ"ק | 2.70 | 1,450.00 ₪ | 3,915.00 ₪ |
| 02.012.0030 | יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) ששטחם מעל 1.5 מ"ר | מ"ק | 35.00 | 1,390.00 ₪ | 48,650.00 ₪ |
| 02.012.0300 | יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 0.4 מ' ועד 1.0 מ' | מ"ק | 48.00 | 1,340.00 ₪ | 64,320.00 ₪ |
| 02.030 | עמודי יסוד | | | | |
| 02.030.0010 | עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/30 ס"מ | מ"ק | 0.20 | 2,240.00 ₪ | 448.00 ₪ |
| 02.030.0012 | עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/40 ס"מ | מ"ק | 1.30 | 2,200.00 ₪ | 2,860.00 ₪ |
| 02.030.0014 | עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/50 ס"מ | מ"ק | 0.80 | 2,160.00 ₪ | 1,728.00 ₪ |

מקווה קרית שמואל חיפה
קונסטרוקציה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|-----|--------|------------|-------------|
| 02.030.0020 | עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/60 ס"מ | מ"ק | 0.90 | 2,120.00 ₪ | 1,908.00 ₪ |
| 02.030.0030 | עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/100 ס"מ | מ"ק | 2.80 | 1,980.00 ₪ | 5,544.00 ₪ |
| 02.041 | קורות יסוד | | | | |
| 02.041.0010 | קורות יסוד ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 0.40 | 1,990.00 ₪ | 796.00 ₪ |
| 02.041.0020 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 32.00 | 1,920.00 ₪ | 61,440.00 ₪ |
| 02.041.0032 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 60 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 2.00 | 1,730.00 ₪ | 3,460.00 ₪ |
| 02.050 | מרצפים ורצפות | | | | |
| 02.050.0050 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 22 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 277.00 | 348.00 ₪ | 96,396.00 ₪ |
| 02.050.0075 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 27.54 | 585.00 ₪ | 16,110.90 ₪ |
| 02.061 | קירות בטון | | | | |
| 02.061.0030 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ | מ"ק | 30.00 | 1,960.00 ₪ | 58,800.00 ₪ |
| 02.062 | עמודי בטון | | | | |
| 02.062.0010 | עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/30 ס"מ | מ"ק | 2.00 | 2,350.00 ₪ | 4,700.00 ₪ |
| 02.062.0012 | עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/40 ס"מ | מ"ק | 8.50 | 2,310.00 ₪ | 19,635.00 ₪ |
| 02.062.0014 | עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/50 ס"מ | מ"ק | 1.50 | 2,270.00 ₪ | 3,405.00 ₪ |
| 02.062.0020 | עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/60 ס"מ | מ"ק | 3.80 | 2,250.00 ₪ | 8,550.00 ₪ |
| 02.062.0024 | עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/80 ס"מ | מ"ק | 0.80 | 2,140.00 ₪ | 1,712.00 ₪ |

מקווה קרית שמואל חיפה
קונסטרוקציה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|--------|------------|--------------|
| 02.062.0030 | עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/140 ס"מ | מ"ק | 1.50 | ₪ 2,080.00 | ₪ 3,120.00 |
| 02.071 | קורות ומעקות בטון | | | | |
| 02.071.0020 | קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/60 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה | מ"ק | 44.00 | ₪ 2,130.00 | ₪ 93,720.00 |
| 02.071.0024 | קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/80 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה | מ"ק | 18.00 | ₪ 2,050.00 | ₪ 36,900.00 |
| 02.071.0028 | קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 20/180 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה | מ"ק | 3.00 | ₪ 1,970.00 | ₪ 5,910.00 |
| 02.071.0055 | קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 40/180 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה | מ"ק | 7.00 | ₪ 1,890.00 | ₪ 13,230.00 |
| 02.072 | חגורות בטון | | | | |
| 02.072.0020 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 2.70 | ₪ 2,560.00 | ₪ 6,912.00 |
| 02.072.0040 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 9.50 | ₪ 2,320.00 | ₪ 22,040.00 |
| 02.081 | תקרות וגגות בטון מלא | | | | |
| 02.081.0040 | תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) עובי 20 ס"מ | מ"ר | 20.00 | ₪ 404.00 | ₪ 8,080.00 |
| 02.081.0070 | תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) עובי 40 ס"מ | מ"ר | 36.00 | ₪ 702.00 | ₪ 25,272.00 |
| 02.083 | תקרות צלעות בטון | | | | |
| 02.083.0110 | תקרות צלעות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ=5+20 עם מילוי בלוקי איטונג, המחיר כולל את המילוי. עובי ממוצע של הבטון 13 ס"מ | מ"ר | 225.00 | ₪ 564.00 | ₪ 126,900.00 |
| 02.083.0120 | תקרות צלעות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ=5+25 עם מילוי בלוקי איטונג, המחיר כולל את המילוי. עובי ממוצע של הבטון 15 ס"מ | מ"ר | 284.00 | ₪ 615.00 | ₪ 174,660.00 |
| 02.092 | משטחים ומשולשי מדרגות מבטון | | | | |

מקווה קרית שמואל חיפה
קונסטרוקציה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|------|-------|-------------|--------------|
| 02.092.0030 | משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בחדרי מדרגות | מ"ר | 1.50 | ₪ 452.00 | ₪ 678.00 |
| 02.092.0070 | משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ | מ"ר | 17.00 | ₪ 488.00 | ₪ 8,296.00 |
| 02.092.0090 | משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ | מ' | 60.00 | ₪ 111.00 | ₪ 6,660.00 |
| 02.093 | בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | | | | |
| 02.093.0025 | קרניז בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בולט 50 ס"מ בהיקף המבנה | מ"ר | 8.00 | ₪ 560.00 | ₪ 4,480.00 |
| 02.099 | בורות טבילה ואוצרות | | | | |
| 02.099.0050 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 74.00 | ₪ 308.00 | ₪ 22,792.00 |
| 02.099.0052 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בורות טבילה ואוצרות ומקווה כלים | מ"ק | 75.00 | ₪ 1,960.00 | ₪ 147,000.00 |
| 02.099.0054 | משטחים משופעים למדרגות בטון ב 30 (שקיעה 5" חשיפה 2-4) כולל מילוי החלל בבטון | מ"ק | 16.00 | ₪ 2,000.00 | ₪ 32,000.00 |
| 02.099.0055 | משולשי בטון למדרגות ב 30 חתך מדרגה 16/28 ס"מ | מ' | 55.00 | ₪ 138.00 | ₪ 7,590.00 |
| 02.099.0056 | תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) עובי 15 ס"מ | מ"ר | 25.00 | ₪ 362.00 | ₪ 9,050.00 |
| 02.099.0060 | תוספת עבור ביצוע יציקה אחת בקירות וריצפה בבורות אוצרות | קומפ | 5.00 | ₪ 10,000.00 | ₪ 50,000.00 |
| 02.099.0061 | תוספת עבור שימוש בטפסנות חדשה ונקיה, שימוש בשומרי מרחק בטון וחיבור טפסנות ללא קשירות | קומפ | 5.00 | ₪ 7,000.00 | ₪ 35,000.00 |
| 02.099.0062 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ | מ"ק | 11.50 | ₪ 1,880.00 | ₪ 21,620.00 |
| 02.099.0063 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ | מ"ק | 6.60 | ₪ 1,840.00 | ₪ 12,144.00 |
| 02.099.0064 | יציקת תעלות המשכה מבטון ב-30 לרבות איטום, ע"פ דרישת המפקח הלכתי | קומפ | 4.00 | ₪ 3,000.00 | ₪ 12,000.00 |

מקווה קרית שמואל חיפה
קונסטרוקציה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|------|--------|-------------|----------------|
| 02.099.0065 | תוספת עבור בטון עם מוסף איטום גבישי מסוג "זייפקס" או ש"ע על פי דרישה לאיטום בטון בסביבה אגרסיבית ואיטום סדקים, בכמות של 4 ק"ג למ"ק בטון, לרבות העמסה במפעל הבטון | מ"ק | 70.00 | ₪ 256.00 | ₪ 17,920.00 |
| 02.099.0066 | תוספת עבור שימוש בטפסנות חדשה ונקיה, שימוש בשומרי מרחק בטון וחיבור טפסנות ללא קשירות במאגר מים | קומפ | 1.00 | ₪ 10,000.00 | ₪ 10,000.00 |
| 02.099.0067 | תוספת עבור ביצוע יציקה אחת בקירות וריצפה במאגר מי גשם | קומפ | 1.00 | ₪ 15,000.00 | ₪ 15,000.00 |
| | סעיף בורות טבילה ואוצרות כולל 2 בורות טבילה רגילים ואחד חב"ד בנשים בור גברים מקווה כלים ומאגר מים | | | | |
| | סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר | | | | ₪ 1,607,206.90 |
| 04 | עבודות בניה | | | | |
| 04.010 | בניה בבלוקי בטון | | | | |
| 04.010.0020 | מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ | מ"ר | 580.00 | ₪ 213.00 | ₪ 123,540.00 |
| 04.010.0040 | קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ | מ"ר | 610.00 | ₪ 240.00 | ₪ 146,400.00 |
| | סה"כ לעבודות בניה | | | | ₪ 269,940.00 |
| 05 | עבודות איטום | | | | |
| 05.033 | איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות | | | | |
| 05.033.0025 | איטום קירות, משטחי בטון, קורות ויסודות במריחות חמות של ביטומן מנושב 85/40 בשכבה אחת (בכמות של כ- 1.5 ק"ג/מ"ר), לקבלת ציפוי יבש בעובי של 1 מ"מ, לרבות פריימר ביטומני בכמות 300 גר/מ"ר מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או "פריימר B-191" או ש"ע | מ"ר | 45.00 | ₪ 64.00 | ₪ 2,880.00 |
| | סה"כ לעבודות איטום | | | | ₪ 2,880.00 |
| 23 | כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | | | | |
| 23.010 | כלונסאות בטון בקדיחה יבשה | | | | |
| 23.010.0002 | תוספת התארגנות לקידוח ויציקת כלונסאות בקדיחה יבשה, לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-150 מ' כלונסאות (הובלה עד 60 ק"מ) | קומפ | 1.00 | ₪ 11,030.00 | ₪ 11,030.00 |

מקווה קרית שמואל חיפה
קונסטרוקציה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|-----|--------|------------|--------------------|
| 23.010.0010 | כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 40 ס"מ ובעומק עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה | מ' | 102.00 | ₪ 186.00 | ₪ 18,972.00 |
| 23.095 | פלדת זיון | | | | |
| 23.095.0030 | כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים | טון | 1.50 | ₪ 6,110.00 | ₪ 9,165.00 |
| | סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | | | | ₪ 39,167.00 |
| 51 | סלילת כבישים ורחבות | | | | |
| 51.030 | מצעים ותשתיות | | | | |
| 51.030.0008 | מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק | מ"ק | 45.00 | ₪ 200.00 | ₪ 9,000.00 |
| | סה"כ לסלילת כבישים ורחבות | | | | ₪ 9,000.00 |
| 59 | מרחבים מוגנים ומקלטים | | | | |
| 59.040 | מסגרות פלדה | | | | |
| 59.040.0024 | דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 85-100/200 ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע | יח' | 2.00 | ₪ 6,100.00 | ₪ 12,200.00 |
| 59.040.0200 | חלון מרחב מוגן חד כנפי דירתי דגם "דור חדש", נגרר לכיס במידות פתח אור 100/100 ס"מ לקיר ברוחב 30-40 ס"מ, כנף פלדה מגולוונת בעובי 18 מ"מ ומשקוף מפח מגולוון, האטומים לגזים וצבועים. המחיר כולל חלון אלומיניום חד כנפי מזוגג, הזזה על גבי מסגרת הפלדה של המרחב מוגן. חלון האלומיניום דגם AW60 אלובין או 1700 קליל או ש"ע, צבוע בצבע לבן. ללא תריס ורשת | יח' | 2.00 | ₪ 8,000.00 | ₪ 16,000.00 |
| 59.050 | מתקני אורור וסינון | | | | |
| 59.050.0500 | צינור איוורור מפלדה קוטר 8" במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף | יח' | 4.00 | ₪ 690.00 | ₪ 2,760.00 |
| 59.050.0510 | צינור איוורור מפלדה קוטר 4" במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף | יח' | 4.00 | ₪ 570.00 | ₪ 2,280.00 |

מקווה קרית שמואל חיפה
קונסטרוקציה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------|---|------|------|------------|-------------|
| | סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים | | | | ₪ 33,240.00 |
| 97 | בורות טבילה | | | | |
| 97.0058 | יציקת תעלות המשכה מבטון ב-30 לרבות איטום ויישום שכבת מלט רזה בעובי 2 ס"מ, ע"פ דרישת המפקח הלכתי | קומפ | 5.00 | ₪ 3,000.00 | ₪ 15,000.00 |
| | סה"כ לבורות טבילה | | | | ₪ 15,000.00 |

ריכוז תתי פרקים לקונסטרוקציה

| | | |
|----------------|--|--------|
| 43,680.00 ₪ | עבודות עפר | 01 |
| 43,680.00 ₪ | חפירה ו/או חציבה | 01.030 |
| 1,607,206.90 ₪ | עבודות בטון יצוק באתר | 02 |
| 273,855.00 ₪ | פלדת זיון | 02.010 |
| 116,885.00 ₪ | יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות | 02.012 |
| 12,488.00 ₪ | עמודי יסוד | 02.030 |
| 65,696.00 ₪ | קורות יסוד | 02.041 |
| 112,506.90 ₪ | מרצפים ורצפות | 02.050 |
| 58,800.00 ₪ | קירות בטון | 02.061 |
| 41,122.00 ₪ | עמודי בטון | 02.062 |
| 149,760.00 ₪ | קורות ומעקות בטון | 02.071 |
| 28,952.00 ₪ | חגורות בטון | 02.072 |
| 33,352.00 ₪ | תקרות וגגות בטון מלא | 02.081 |
| 301,560.00 ₪ | תקרות צלעות בטון | 02.083 |
| 15,634.00 ₪ | משטחים ומשולשי מדרגות מבטון | 02.092 |
| 4,480.00 ₪ | בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | 02.093 |
| 392,116.00 ₪ | בורות טבילה ואוצרות | 02.099 |
| 269,940.00 ₪ | עבודות בניה | 04 |
| 269,940.00 ₪ | בניה בבולקי בטון | 04.010 |
| 2,880.00 ₪ | עבודות איטום | 05 |
| 2,880.00 ₪ | איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות | 05.033 |
| 39,167.00 ₪ | כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | 23 |
| 30,002.00 ₪ | כלונסאות בטון בקדיחה יבשה | 23.010 |
| 9,165.00 ₪ | פלדת זיון | 23.095 |
| 9,000.00 ₪ | סלילת כבישים ורחבות | 51 |

מקווה קרית שמואל חיפה
קונסטרוקציה

| | | |
|--------------|-----------------------|--------|
| 9,000.00 ₪ | מצעים ותשתיות | 51.030 |
| 33,240.00 ₪ | מרחבים מוגנים ומקלטים | 59 |
| 28,200.00 ₪ | מסגרות פלדה | 59.040 |
| 5,040.00 ₪ | מתקני אוורור וסינון | 59.050 |
| 15,000.00 ₪ | בורות טבילה | 97 |
| 2,020,113.90 | סה"כ | |

סה"כ לקונסטרוקציה

| סה"כ לקונסטרוקציה | |
|-------------------|---|
| | סה"כ לקונסטרוקציה |
| ₪ 43,680.00 | 01 עבודות עפר |
| ₪ 1,607,206.90 | 02 עבודות בטון יצוק באתר |
| ₪ 269,940.00 | 04 עבודות בניה |
| ₪ 2,880.00 | 05 עבודות איטום |
| ₪ 39,167.00 | 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון |
| ₪ 9,000.00 | 51 סלילת כבישים ורחבות |
| ₪ 33,240.00 | 59 מרחבים מוגנים ומקלטים |
| 15,000.00 | 97 בורות טבילה |
| ₪ 2,020,113.90 | סה"כ עלות |
| ₪ 363,620.50 | מע"מ בשיעור 18% |
| ₪ 2,383,734.40 | סה"כ כולל מע"מ |

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות